


胜利摩托 VR 基础设置说明

胜利摩托 VR 注意事项

一. 联网设定方式？

- 请透过交换机连接两座胜利摩托 VR 机台，并联网。



灯号说明



屏幕右上角图标(橘色灯号为店内联机、蓝色灯号为互联网)，若是灰色则代表断线。



屏幕左上角图标(游戏版本号)

1-1 联机设定

若要让机台可以联机对战（最多允许 4 台同时联机），您必须将要联网的机台设为相同群组编号、不同主机 P 数。若有 4 台机台要联网，请分别设定其主机 P 数为 1P、2P、3P、4P。

①在待机画面下，打开投币箱，按下【测试】键，即可进入【主菜单】。

②进入【系统设定】→【联机设定】。



③将机台设为相同群组，不同主机 P 数。

※群组编号建议设置 0 以上的数字。

二. 什么状况下需要重新执行头盔环境校正？

■ 以下五种状况，请重新执行头盔环境校正。

- a. 机台到店初次设定。
- b. 将机台搬移到其它位置。
- c. 更新游戏版本。
- d. 机台更换硬盘。
- e. VR 头盔视角位置错误，将头盔放回固定座校正也无法解决。

2-1 重新校正头盔环境方法

■ 进入用户设置(操作员选单)→系统设置→头盔环境校正

在 **[VR 头盔环境设定]** 页面，您可以重新校正 VR 头盔的环境设定及定位。校正步骤如下：



- 进入 **[主菜单]** → **[系统设定]** → **[VR 头盔环境设定]**。
- 使用左右煞车控制 **[上]**、**[下]** 来选择项目，按 **[Start]** 键确定。
- 选择 **[VR 头盔环境设定]** 后，会确认是否执行，选择执行后会出现 **[设定状态]**，接着系统会自动进行初始化、清除定位资料等状态。



- 校正结束后会出现 **[重新开机]** 的选项，此设定需要重新开机才能生效，若选择 **[校正头盔环境]**，则会重新进行一次校正流程。

三. 游戏中发生头盔视角错误、黑画面 ？

- 开机前，请先将头盔放置于固定座，请勿放置于头盔收纳箱中，或其它地点启动电源。



- 可将头盔放置于头盔固定座重新校正，若无法排除，请再拿起头盔，3 秒后放置头盔固定座校正，或进入客户设置页面执行头盔环境校正(系统设置→头盔环境校正)。

四. 游戏中动感平台无反应 ？

- 请注意！开机后动感平台校正时，屏幕右下方不可出现 STOP 图示。 若出现请按紧急停止按钮取消，并重新启动机台。



- 下图为紧急停止按钮位置。



4-1.动感平台校正方法

在 [动感平台校正] 页面，您可以校正动感平台装置。步骤如下：

- 进入 [主菜单] → [系统设定] → [动感平台校正]。
- 进入页面后，在选项 [开始校正] 按 [Start] 键，即可进行校正。



- 当按下【紧急停止】键后，会出现警告讯息：【紧急按钮已启动】

4-2.进行压力感测校正

- 进入用户设置(操作员选单)→系统设置→压力感测校正

在 [压力感测校正] 页面，您可以校正压力感测装置。步骤如下：

- 进入 [主菜单] → [系统设定] → [压力感测校正]。
- 进入页面后，在选项 [开始校正] 按 [Start] 键，即可进行校正。




- 校正完成后，使用左右煞车控制 [上]、[下] 并选择 [回上一层]，按 [Start] 键即可返回上层选单。



※请注意，黄色数值校正后须小于 20。

五. 动感平台校正后还是无反应？

- 请检察紧急停止按钮是否被开启。(左下角不可有 STOP 图示)
- 状况还是无法排除，请开启中间机箱的后方背板，检查空气压力是否在 0.25MPa。



六. 屏幕右上角显示头盔侦测错误 ? 头盔无画面?

- 关闭电源, 重新拔插 VR 头盔讯号线(HDMI、USB)后重新启动机台。



七. 如何设定机台时间 ?

在【时间设定】画面, 您可以设定系统时间, 作为各项积分的时间基准。注意:
若店家并未设定时间, 系统会使用机板的时间值为默认值。
若要调整时间, 设定步骤如下:

- 进入【主菜单】→【系统设定】→【时间设定】。
- 使用【上】、【下】选择要调整的项目, 按【Start】键, 按【上】、【下】键即可调整, 确定后再按【Start】键。



確認時區設置
UTC +08:00

八. 屏幕上方跳出蓝色错误讯息，该如何解决？

- 请将 VR 眼镜内侧的传感器使用黑色贴纸或姓名贴遮挡(如下图)，并重新启动，此处未遮挡会造成头盔校正失败。

